

### Ipotesi di progetto preliminare nuova Stazione di travaso.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del giorno 13 agosto u.s. (protocollo n. 876/2019) si trasmette, in allegato, una prima ipotesi per l'ampliamento della Stazione di travaso (fatto salvo che sia confermata la localizzazione presso il sito attuale).

La nuova stazione sarà completamente coperta, i portoni di accesso saranno posti lungo il lato interno della rampa (evidenziata in grigio, che ha un tratto in piano a + 2,80).

I singoli box potranno essere divisi a metà con new jersey anche mobili e/o inserire cassoni a piacimento.

L'area in verde, per lo stoccaggio delle frazioni organiche, sarà chiusa da portoni ermetici e posta in depressione per annullare ogni possibile dispersione di odori ed evitare l'intrusione di animali (volatili e altri); bisognerà naturalmente decidere quale sistema adottare per il trattamento dell'aria (biofiltri o altro sistema).

La viabilità interna sarà sostanzialmente modificata (il disegno è naturalmente indicativo). Le attività si svolgeranno in maniera più fluida in quanto è prevista l'installazione di due pesche una per i mezzi in ingresso e una per l'uscita, diminuendo sensibilmente i tempi di attesa e stazionamento dei mezzi all'esterno della Stazione.

Lo sviluppo complessivo della nuova stazione comporterà un probabile raddoppio della superficie attuale (da 5.000 mq a 10.000 mq) allo scopo di migliorare la logistica interna e consentire la realizzazione di strutture adeguate all'attività.

E' prevista una stazione di lavaggio mezzi e un lava ruote prima dell'uscita per limitare al minimo l'imbrattamento della viabilità interna ed esterna.

Questa ipotesi dovrebbe comportare un costo non inferiore ai 4 mln. di euro, ma per una stima più precisa dei costi si dovrà produrre almeno un progetto a livello definitivo.